

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw  
 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Nazwa robót: Budowa placu zabaw w Rejowcu Fabrycznym  
 Lokalizacja: Działka o nr ew. 110/5 Rejowiec Fabryczny, obręb 060301\_1.0008  
 Rejowiec Fabryczny Miasto, jednostka ew. 060301\_1 Rejowiec  
 Fabryczny - Miasto

Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul.  
 Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

PRZEDMIAR			Strona 1			09-11-2020	
			SYKAL				
DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	NUMER S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć	
1	ROBOTY ZIEMNE						
1	5	CEN	201-03-12-10-00	ST01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m² i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3	szt	7,000
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7			7,000
2	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ						
2	1	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż zestawu zabawowego równoważnego z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	2	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej równoważnej z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	3	Klak. własna	ST01	Dostawa i montaż karuzeli równoważnej z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	4	Kalk. własna	ST01	Dostawa i montaż huśtawki wagowej równoważnej z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	5	Klak. własna	ST01	Dostawa i montaż bujaka równoważnego z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	6	Kalk. włana	ST01	Dostawa i montaż bujaka równoważnego z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	7	Kalk. własna	ST01	Dostawa i montaż bujaka równoważnego z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	8	Kalk. własna	ST01	Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo równoważnej z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	9	Kalk. własna	ST01	Dostawa i montaż sprężynowca równoważnego z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	10	Kalk. własna	ST01	Dostawa i montaż stożka linowego równoważnego z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
2	11	Kalk. własna	ST01	Dostawa i montaż zjeżdżalni dla małych dzieci równoważnej z dok.proj.	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ					
3	12	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż ławki bez oparcia równoważnej z dok.proj.	szt	3,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1		3,000
3	13	Klak. własna	ST03	Dostawa i montaż kosza na śmieci równoważnej z dok.proj.	szt	1,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	14	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej równoważnej z dok.proj.	szt	1,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
4	DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA Z SIATKI WRAZ Z PŁOTEM LAMELOWYM					
4	15	CEN 202-02-03-01-03	ST04	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³ z betonu B-20	m³	0,630
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Stopy fundamentowe		<i>Obliczenie ilości</i> (0,3*0,3*1)*7		0,630
4	16	CEN 225-03-07-01-01	ST04	Ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników stalowych	metr	15,800
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ogrodzenie panelowe		<i>Obliczenie ilości</i> 15,8		15,800
4	17	CEN 225-03-11-01-00	ST05	A:Dostawa i montaż ggrodzenia z płyt lamelowych	m²	15,800
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 15,8		15,800