

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Nazwa robót: Budowa elementów małej architektury nad zalewem w Sawinie w ramach zadania "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji"
Lokalizacja: Działka o nr ew. 112/4 Sawin, obręb 060310_2.0020 Sawin, jed. ew. 060310_2 Sawin
Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

PRZEDMIAR		Strona 1					09-11-2020
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej						
1	1	CEN	231-01-01-01-00	ST02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokość 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	211,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (11,5*16)+(14,3*2)-0,7			211,900
1	2	CEN	231-01-01-02-00	ST02	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 2	m ²	211,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (11,5*16)+(14,3*2)-0,7			211,900
1	3	CEN	231-01-03-04-00	ST02	Mechan. profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	211,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (11,5*16)+(14,3*2)-0,7			211,900
1	4	CEN	231-04-01-01-00	ST02	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	84,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,5+11,5+16+16+14,3+13,6+2			84,900
1	5	CEN	231-04-02-04-00	ST02	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,630
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,18*0,05*84,9)+(0,15*0,04*84,9)+(0,07*0,06*84,9)			1,630
1	6	CEN	231-04-07-01-00	ST02	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	84,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,5+11,5+16+16+14,3+13,6+2			84,900
1	7	CEN	231-01-11-03-00	ST02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubość 15 cm mieszanką	m ²	211,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (11,5*16)+(14,3*2)-0,7			211,900
1	8	CEN	231-01-05-07-00	ST02	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grubość 3 cm	m ²	211,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (11,5*16)+(14,3*2)-0,7			211,900
1	9	CEN	231-05-11-02-00	ST02	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	211,900
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (11,5*16)+(14,3*2)-0,7			211,900
2	Dostawa i montaż elementów małej architektury						
2	10	Kalk. własna		ST03	Dostawa i montaż ławki półokrągłej równoważnej z dok.proj.	szt	10,000
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1+1+1+1+1+1+1			10,000
2	11	Kalk. własna		ST03	Dostawa i montaż ławostołu równoważnego z dok.proj.	szt	8,000
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1+1+1+1+1			8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	12	Klak. własna	ST03	Dostawa i montaż kosza na śmieci równoważnego z dok.proj.	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1		3,000
2	13	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż grila równoważnego z dok.proj.	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
2	14	Klak. własna	ST03	Dostawa i montaż stojaka na rowery równoważnego z dok.proj.	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1+1		4,000
2	15	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż paleniska równoważnego z dok. proj.	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1		2,000
2	16	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż altany równoważnej z dok.proj.	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1		2,000