

PRZEDMIAR ROBÓT MAJ-00-001

CPV: KODY CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

45230000-8 Roboty w zakresie budowa linii elektroenergetycznej

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Majdanie Zahorodyńskim

Lokalizacja: Działka o nr ew. 216/5, 656

Majdan Zahorodyński, obręb 060311_2.0020 Majdan Zahorodyński,

jednostka ew. 060311_2. Siedlische - obszar wiejski

Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,

ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

PRZEDMIAR MAJ-00-001

Strona 1

09-11-2020

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty ziemne					
1	1	KNR	201-02-31-02-00	ST01 Roboty ziemne zgarniarkami ciągnionymi 2,75 m ³ z przemieszczeniem do 100 m gruntu kat 3	m ³	144,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18*0,8		144,000
2	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia piaskowa					
2	2	KNR	231-01-01-01-00	ST02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18		180,000
2	3	KNR	231-01-01-02-00	ST02 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 7	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18		180,000
2	4	KNR	231-01-03-04-00	ST02 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18		180,000
2	5	CEN	231-04-01-01-00	ST02 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	56,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10+10+18+18		56,000
2	6	CEN	231-04-02-04-00	ST02 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,050
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			(0,10*0,18*56)+(0,05*0,015*56)		1,050
2	7	CEN	231-04-07-01-00	ST02 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	56,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10+10+18+18		56,000
2	8	KNR	231-01-04-07-00	ST02 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18		180,000
2	9	KNR	231-01-14-05-00	ST02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18		180,000
2	10	Kalk. własna	ST02	Geowłóknina separująca z wkładem polipropylenowym	m ²	180,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			10*18		180,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	11	KNR 221-06-06-07-00	ST02	Piaskownice - wypełnienie piaskiem gr.30cm	m³	54,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 10*18*0,3		54,000
3	Elementy boiska do gry w siatkówkę					
3	12	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż zestawu słupków do siatkówki 80x80mm, stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor. zielony, elementy do mocowania, mechanizm naciągowy, siatka polipropylwnowa bezwzłowa - parametry równoważne z dok. proj.	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	13	Kalk. własny	ST03	Taśma o szerokości 6 cm w kolorze ciemnoniebieskim z mocowaniami	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
4	Elementy małej architektury					
4	14	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż leżaków - parametry równoważne z dok. proj	szt	8,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1+1+1+1+1		8,000
4	15	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż kosza na śmieci - parametry równoważne z dok. proj.	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1+1		4,000
4	16	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż ławki bez oparcia - parametry równoważne z dok. proj	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1		2,000
4	17	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż lampy solarnej - parametry równoważne z dok. proj	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1+1		2,000
4	18	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - parametry równoważne z dok. proj	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
5	Elementy Placu zabaw					
5	19	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż stożka linowego - parametry równoważne z dok.proj.	szt	1,000
5	20	Kalk. własna	ST03	Dostawa i montaż karuzeli - parametry równoważne z dok.proj.	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
6	Doziemny odcinek instalacji energetycznej i monitoring					
6	21	KNNR N005-07-01-03-00	ST06	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m³	22,176
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*0,4*69,3		22,176
6	22	KNNR N005-07-02-03-00	ST06	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m³	22,176
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*0,4*69,3		22,176
6	23	KNNR N005-07-06-01-00	ST06	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	69,300
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 42+19+2,3+6		69,300
6	24	KNNR N005-07-13-01-10	ST06	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5'kg/m - układanie w rurach oraz złączach YKY 3x2,5mm2	metr	69,300
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 42+19+2,3+6		69,300

							SYKAL-003234
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	25	KNNR	N005-07-05-01-04	ST06	Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 140 mm SRS 75	metr	3,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 3		3,000
6	26	KNNR	N005-10-04-02-11	ST06	A:Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - montaż kamer	szt	4,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1+1+1+1		4,000
6	27	KNNR	N005-10-02-01-00	ST06	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg - wysięgniki do kamer	szt	4,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1+1+1+1		4,000
6	28	KNNR	N005-06-05-08-00	ST06	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	metr	9,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 3+3+3		9,000
6	29	KNNR	N005-09-07-06-00	ST06	Układanie uziomu w rowie kablowym	metr	9,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 3+3+3		9,000
6	30	KNNR	N005-13-04-01-00	ST06	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	3,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1+1+1		3,000
6	31	KNNR	N005-07-26-10-00	ST06	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50`mm2	szt	3,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1+1+1		3,000
6	32	KNNR	N005-12-03-05-00	ST06	Podłączanie przewodów pojedynczych do 50 mm² pod zaciski	szt	16,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 4+4+4+4		16,000
6	33	KNNR	N005-13-03-01-00	ST06	Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	4,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1+1+1+1		4,000